



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**per l'affidamento della fornitura di n. 490 pannelli per il pavimento del palcoscenico del Gran Teatro
Giacomo Puccini e n.50 pannelli per il pavimento del palcoscenico dell'Auditorium Enrico Caruso
CIG: 7799413736**

Fondazione Festival Pucciniano

Gran Teatro all'Aperto Giacomo Puccini, via delle Torbiere, 55049 Torre del Lago Puccini (Lu)

Tel.:+39 0584 350567 • Fax:+39 0584 341657

Internet: www.puccinifestival.it • email: affarigenerali@puccinifestival.it

Articolo 1 - Oggetto e durata dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la fornitura di **n. 490 pannelli per il pavimento del palcoscenico del Gran Teatro Giacomo Puccini** e **n.50 pannelli per il pavimento del palcoscenico dell'Auditorium Enrico Caruso**.

L'appalto decorrerà dalla data di stipula del contratto fino al completamento della fornitura dei pannelli.

La fornitura dovrà essere consegnata presso il Gran Teatro Giacomo Puccini, via delle Torbiere snc, 55049, Torre del Lago Puccini.

Articolo 2 - Generalità

Le prescrizioni tecniche che seguono costituiscono il livello minimo richiesto.

L'impresa dovrà rispettare le Leggi, Regolamenti e Norme vigenti in materia di sicurezza, costruzione, funzionamento ed installazione, applicabili alla realizzazione oggetto dell'appalto, anche quando non esplicitamente menzionato.

E' a carico della ditta realizzatrice ogni onere necessario per realizzare la fornitura.

Articolo 3 – caratteristiche dei prodotti

I pannelli dovranno possedere le seguenti caratteristiche:

FORNITURA N.1 - n. 490 pannelli per il pavimento del palcoscenico del Gran Teatro Giacomo Puccini

Fornitura di numero 490 pannelli in compensato di betulla con le seguenti caratteristiche tecniche:

Materiale: compensato di betulla

Dimensioni: cm 125x250x5 (di spessore) (centimetri centoventicinque per duecentocinquanta per cinque).

Incollaggio: I pannelli dovranno avere incollaggio di tipo fenolico per ambienti esterni.

Rivestimento: I due lati di cm 125x250 dei pannelli dovranno essere rivestiti con film antisdrucchiolo zigrinato di colore nero oppure in alternativa bruno scuro da 220 g/mq per faccia; i bordi dovranno essere protetti con vernice che non consenta l'infiltrazione dell'acqua;

Ignifugazione: i pannelli dovranno possedere la certificazione della classe di reazione al fuoco B fl - s1(ex classe 1);

Portata: ogni pannello dovrà garantire una portata di 600 kg/mq.

Nota bene: in alternativa alla fornitura di 490 pannelli di cm 125x250x5, potranno essere forniti 490 pannelli, ciascuno dei quali composto dalla sovrapposizione di numero due pannelli 125x250x3 di spessore (centimetri centoventicinque per duecentocinquanta per tre), incollati fra loro. Materiale, Incollaggio, rivestimento, ignifugazione, portata come da descrizione sopra riportata.

FORNITURA N.2 - n. 50 pannelli per il pavimento del palcoscenico dell'Auditorium Enrico Caruso

Fornitura di numero 50 pannelli in compensato di betulla con le seguenti caratteristiche tecniche:

Materiale: compensato di betulla

Dimensioni: cm 125x250x3 (di spessore) (centimetri centoventicinque per duecentocinquanta per tre).

Incollaggio: I pannelli dovranno avere incollaggio di tipo fenolico per ambienti esterni.

Rivestimento: I due lati di cm 125x250 dei pannelli dovranno essere rivestiti con film antisdrucchiolo zigrinato di colore nero oppure in alternativa bruno scuro da 220 g/mq per faccia; i bordi dovranno essere protetti con vernice che non consenta l'infiltrazione dell'acqua;

Ignifugazione: i pannelli dovranno possedere la certificazione della classe di reazione al fuoco B fl - s1(ex classe 1);

Portata: ogni pannello dovrà garantire una portata di 600 kg/mq.

Articolo 4 – consegna dei pannelli

La consegna dei pannelli deve avvenire entro e non oltre il 24 aprile 2019 e deve essere attestata da apposito verbale.

Ogni eventuale ritardo dovrà essere comunicato tempestivamente al Committente.

Articolo 5 - Controlli sull'esecuzione del servizio

La Fondazione si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte dell'Affidatario delle disposizioni contenute nel presente capitolato ed in modo specifico relativamente alla qualità dei prodotti forniti.

Qualora, da tali controlli, la fornitura dovesse risultare non conforme al Capitolato o al programma di azioni concordato, l'Affidatario dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare i malfunzionamenti rilevati. Nei casi di particolare gravità o recidiva, si procederà alla risoluzione del contratto con l'incameramento della cauzione definitiva.

Articolo 6 – Penali

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato come data di consegna dei pannelli, verrà applicata una penale giornaliera pari al 2‰ (due per mille) dell'importo contrattuale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo. È soggetto a penale, nella stessa misura percentuale di cui sopra, anche il mancato rispetto dei termini imposti dal Committente per il ripristino di pannelli difettosi al momento della consegna.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni.

La penale comunque non potrà cumulativamente e complessivamente eccedere il 10% dell'ammontare del servizio. Tale condizione costituisce clausola risolutiva espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Non è prevista l'erogazione di alcun premio di accelerazione qualora la fornitura avvenga in anticipo rispetto al termine contrattuale.

Articolo 7 - tutela del personale dipendente dell'appaltatore


L'affidatario deve applicare ai propri dipendenti tutte le disposizioni derivanti da norme (anche regolamentari) vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, con oneri integralmente a proprio carico.

L'affidatario deve applicare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo di lavoro prescelto (purché pertinente all'oggetto del contratto). Ciò anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e fino alla loro sostituzione, fatto salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente.

Qualora l'affidatario presenti una situazione di irregolarità retributiva, saranno sospesi i pagamenti ed eventualmente effettuati gli interventi sostitutivi previsti dal D.lgs. 50/2016.

Torre del Lago Puccini, 15 febbraio 2019

Il Responsabile Unico del Procedimento
Massimiliano Bertuccelli
Responsabile Ufficio Allestimenti
Fondazione Festival Pucciniano



Fondazione Festival Pucciniano

Gran Teatro all'Aperto Giacomo Puccini, via delle Torbiere, 55049 Torre del Lago Puccini (Lu)

Tel.: +39 0584 350567 • Fax: +39 0584 341657

Internet: www.puccinifestival.it • email: affarigenerali@puccinifestival.it